

ZUERCHER IETAS - GRABUNG

51. Kampagne

Sommer 2022

FUNDBERICHT Ostquartier

Reinigung Schnitt 1700/1701/1702/1703/1704
Schnitt 1701/1702
Planquadrat I 33

Grabungsüberwachung: Eleonora Bechi / Julia Held

Inhaltsverzeichnis

EQ Schnitt 1700 [S2012] / 1701 [S2012] / 1702 [S2013] / 1703 [S2014] / 1704 [S2015]

Reinigung	1
-----------------	---

EQ Schnitt 1701 [S2012] / 1702 [S2013]

Einleitung	12
Abhub 1 (frühkaiserzeitlicher Zerstörungsschutt)	13
Abhub 101 (rosafarbener Steinchenestrich)	16
Abhub 102 (Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestrichs)	20
Abhub 103 (archaische Verfüllung)	23
Abhub 201 (hellenistisch-römische Schicht)	25
Abhub 301 (archaische Schicht)	28
Abhub 401 (frühkaiserzeitlicher Benutzungsniveau)	31
Schlussreinigung	34
Zusammenfassung	36
Schlusskizzen	39

EQ Planquadrat I 33


Grasnarbe / Ergebnisse	46
Skizzen	47
Material	49

EQ Schnitt 1700 [S2012] / 1701 [S2012] / 1702 [S2013] / 1703 [S2014] / 1704 [S2015]

Reinigung

Vor Grabungsbeginn werden der antike Raum mit der polychrom bemalten Wandverkleidung im ersten pompejanischen Stil und dem Ofen in der Südostecke, der südlich anschließende Bereich mit der zum Eingang in das monumentale Gebäude führenden Rampe sowie die beiden korridorartigen Räume nördlich des antiken Raumes mit dem Ofen gereinigt. Für die einzelnen Bereiche der Reinigung vgl. Skizze.

REINIGUNG



ZIEGEL

- 1 fr. di tegola di scolo arcata

VARIA

- 1 fr. di piombo
- 1 conchiglia
- 4 fr. di ossa
- 1 fr. di astragalo

KERAMIK

MA - glasur :

- 1 WS di forma aperta; smalto verde all'interno e rivestimento bianco all'esterno

Pompejanisch rot :

- 1 fr. di forma aperta; rivestimento rosso all'interno

SF :

- 1 RS di saltera con orlo rientrante arrotondato; vernice nera su entrambe le superfici
- 1 RS di epotolina con orlo a mandorla rientrante e una sottile scanalatura sotto il labbro esterno; vernice nero-bruna su entrambe le superfici
- 1 RS di coppa con labbro leggermente estroflesso; vernice rosso-bruna, non di buona qualità, opaca
- 1 BS ad anello; vernice nera argentata
- 1 WS di epotola con vasca poco profonda e resto di scansalatura all'esterno; vernice nera semilucida su entrambe le superfici
- 2 WS di forme aperte; vernice nera lucida

Einheimisch versiert :

- 1 RS di epotola con orlo ingrossato; rivestimento rosa-arancio su entrambe le superfici
- 1 WS con decorazione a rete dipinta bianca e nera sulla superficie esterna

Einheimisch verfertigt:

4

- 1 RS a tesa arrotondato
- 1 fr. di ansa a bastoncino

Gebrauchskeramik:

- 1 RS di brocca con orlo a fascera rigonfia
- 1 RS e parte del collo di brocca con orlo a fascera
- 1 RS di coperchio con margine arrotondato
- 1 RS di coperchio con margine ingrossato e calotta bassa
- 1 BS ad anello con attacco della vasca
- 1 fr. di presa di coperchio (?)
- 1 fr. di ansa a nastro di anfora con due leggere sculture
- 1 fr. di ansa a nastro brastolata di brocca
- 1 fr. di ansa a bastoncino schiacciato di anfora
- 37 WS insignificanti → Botheos

MATERIAL REINIGUNG ÖSTLICH DER ZUNGENHAUER

Putz

- 1 fr. di stucco bianco


VARIA

- 1 fr. di piombo
- 1 chiodo di ferro
- 3 fer. di ossa
- 1 vertebra
- 1 astragalo

KERAMIK

Dünnwandkeramik:

- 1 RS di bicchiere con orlo medianato, labbro estro flessso, corpo allungato (Tipo 1/1, 1/359 = Harabiti 1); impasto arancio-beige con microscopici inclusi bianchi e lucenti



Inv. K: 33185

Römisch Rot :

- 2 WS di forme chiuse; rivestimento rosso-arancio semilucido sulla superficie esterna

Römische Feinkeramik :

- 1 fr. di collo di balsamaro; rivestimento arancio opaco nella parte alta del collo e puntino arancio tra collo e spalla

SF :

- 1 RS di coppa Morel 2614 con orlo ingrossato arrotondato e labbro estroflesso
- 3 RS, di cui 2 combacianti, e 1 WS non combaciante di un piatto con orlo scanalato, labbro estroflesso e bassa vasca capenata; vernice brunastra, quasi completamente caduta su entrambe le superfici
- 1 RS di coperchio con margine arrotondato; vernice nero-grigia su entrambe le superfici, più argentata all'interno; CAMPANA e
- 1 RS ad anello di coppa, con decorazione a rotellature e stampiglia a palmetta sul fondo interno; vernice marrone scuro sul fondo interno (disco d'impilamento?)
- 1 WS con attacco dell'orlo di un piatto con orlo a testa (prob. Morel 1333/34); vernice nera lucida, su entrambe le superfici
- 1 WS di gottus con decorazione a baccellature; vernice nera metallica
- 1 WS di forma aperta; vernice nera semilucida; impasto rosa-arancio
- 1 WS di forma aperta; vernice metallica; impasto rosa-rossastro
- 1 WS di forma chiusa; vernice nera semilucida; impasto gergio


Einheimisch Verzert :

- 1 WS di forma aperta con rivestimento rosa-arancio su entrambe le superfici; impasto gergio

Gebrauchskeramik :

- 1 RS di forma globulare ("dinos") con due scanalature sull'orlo
- 1 RS di scodella con orlo a testa e scanalatura sul labbro esterno
- 1 RS di scodella con scanalature sull'orlo per l'alloggiamento del coperchio
- 1 RS di coperchio con margine ingrossato e leggermente scanalato; rivestimento bruno a bande sulla superficie esterna

- 2 RS combacianti di grande vaso contenitore con orlo orfession-tale ingrossato usato come apertura del forno della stanza;
- impasto rosa-arancio, grasso e poroso, con piccoli inclusi bianchi e rosa-arancio; alcune incrostazioni calcaree; ingobbio bianco all'esterno




- 1 BS piatto profilato di ollu
- 1 BS ad anello di epotale
- 1 fr. di spalla di anfora
- 45 WS insignificanti \rightarrow Bothros

MATERIAL REINIEGUNG ÖSTREICHE MAUER

GLAS

- 1 WS di vetro blu traslucido soffiato



Inv. G: 1438

VARIA

- 1 astragalo
- 2 denti
- 13 fer. di ossa
- 2 fer. di ossa beverate

KERAMIK

MA - GLASUR :

- 1 fr. di collo di bottiglia con smalto verde chiaro su entrambe le superfici
- 1 WS di forma aperta con smalto verde sulla superficie interna
- 1 WS di forma aperta con smalto verde su entrambe le superfici
- 1 WS di forma aperta; rivestimento rosso-bruno sulla superficie interna

MA - Malzmalerer :


- 1 WS di anfora con attacco di anfora; resto di decorazione dipinta in nero

Römisches rot :

- 1 WS di forma chiusa; rivestimento arancio-rosso semilucente sulla superficie esterna

SF :

- 1 RS di skyphos tipo A; vernice nera lucida, metallica su entrambe le superfici
- 1 RS di ciotolina con orlo arrotondato ingrossato e labbro leggermente estroflesso; vernice nera semilucente su entrambe le superfici
- 1 WS di forma aperta; vernice nera lucida su entrambe le superfici; impasto arancione
- 1 WS di forma aperta; vernice nera lucida su entrambe le superfici; impasto rosa-berge
- 1 WS di forma aperta; vernice nera opaca all'interno, risparmiata all'esterno; impasto berge
- 1 WS di forma aperta; vernice nera opaca su entrambe le superfici; impasto grigio
- 1 WS di forma aperta in ceramica attica con decorazione a gocce e fascia risparmiata sulla superficie esterna; linea a risparmio sul fondo interno; vernice nera semilucente; impasto arancione; incrostazioni calcaree sulla superficie esterna



Inv. K: 33187

Einheimisch verfertigt:

- 1 WS di forma chiusa (?) con resto di banda nera verticale sulla superficie esterna

Gebrauchskeramik:

- 1 RS di brocca con attacco del collo, orlo a fessura, dritto, appena estroflesso (tipo VII Denaro)
- 1 RS di scodella con orlo a fessura, rigonfio, leggermente pendolo
- 1 RS di oiletta con orlo leggermente estroflesso
- 1 RS di coperchio con margine lievemente ingrossato e appena estroflesso
- 1 BS ad anello; impasto rosa-arancio; rivestimento biancastro
- 1 BS piatto con attacco del corpo di forma chiusa; due sottili scanalature sotto il fondo
- 1 BS di balsamaio piriforme
- 1 BS ad anello; impasto rosa scuro
- 1 BS concavo inferiormente di olla
- 1 BS di forma chiusa piatto, con attacco del corpo; sottili linee orizzontali incise sulla parete
- 1 fr. di ansa a nastro bicastolata di brocca
- 1 fr. di ansa a nastro di brocca; rivestimento bianco
- 1 fr. di ansa a nastro di brocchetta
- 4 fr. di anse a bastoncino
- 34 WS insignificanti → Bothros

MATERIAL REINIGUNG N-MAUER

VARIA

- 2 fr. di ossa

KERAMIK

Dünnwand Keramik:

- 1 RS di bicchiere conico con orlo leggermente ingrossato e labbro estroflesso; ingobbio color nocciola sulla superficie esterna e sull'orlo interno; impasto rosa
forma Marabitti XII
(terzo quarto I sec. a.c.)

SF :

- 1 WS di forma aperta con vernice nera su entrambe le superfici

Gebrauchskeramik :


- 1 RS di coperehito con margine appotondato e leggermente ingrossato
- 2 WS insignificanti di forme diverse → Botteas

MATERIAL REINIGUNG NÖRDLICH DER N-WAUER

KERAMIK

Tripolitaneische Sigillata:

- 2 RS combacianti di coppa B 425 (v. Hedingøe, Studia Latina VIII, p. 468, n. 1273, taf. 76); Vernice araneone caduta a scaglie in alcuni punti, non uniforme e non perfettamente coprente; Semiverde;
- impasto araneone con alcuni microvacuoli; incrostazioni calcaree sulla superficie esterna;



Einheimisch Inresa:

- 1 WS di forma chiusa con decorazione inresa a sig-909

Einheimisch versiert:

- 1 fr. di ansa a bastoncino con resti di ingobbio nero e rosso-bruno

Gebrauchskeramik:

- 1 RS di esotolina con orlo arrotondato e labbro rientrante
- 1 RS di coperchio con margine arrotondato e bassa calotta; ingobbio biancastro su entrambe le superfici
- 1 RS di coperchio in ceramica da fuoco con margine scanalato
- 1 BS ad anello di forma chiusa
- 1 BS ad anello
- 1 BS piatto con parte di parete di forma chiusa
- 7 WS insignificanti di forme diverse → Bothnos

PUTZ

- 5 frz. di stucco rosso
- 3 frz. di stucco bianco

VARIA

- 2 frz. di ossa

KERAMIK

MA - glasur :

- 1 WS di forma aperta con smalto verde su entrambe le superfici e decorazione incisev sulla superficie esterna (linea orizzontale e linee oblique incorporate)
- 1 WS con resti di smalto verde su entrambe le superfici

SF :

- 1 RS di ciotolina (sarsa?) con oculo arrotondato ingrossato e labbro pretezzante; vernice nera lucida su entrambe le superfici
- 1 BS a disco; vernice quasi del tutto caduta
- 1 BS ad anello; vernice rosa-berge
- 1 WS di forma aperta con disco centrale marzone delimitato da una linea bianca; vernice solo sulla superficie interna

Einheimisch verzert :

- 1 WS con resti di quattro linee curve ondulate rosastee

Gebrauchskeramik :

- 1 RS di ciotolina con oculo arrotondato e pretezzante
- 1 RS di ciotola con oculo arrotondato e pretezzante e vasca poco profonda
- 1 RS a fessera
- 1 fz di anso a nastro tercostolata con l'impronta di un dito; ingobbata di bianco
- 1 fz. di anso a nastro insellata
- 1 fz. di anso con attacco del collo di una brocchetta
- 21 WS insignificanti di forme diverse → Bothros

EQ Schnitt 1701 [S2012] / 1702 [S2013]

Einleitung

Während der Grabungskampagnen 2012–2015 wurde im Ostquartier, oberhalb der Peristylhäuser E 1 und E 2, ein 5,20 m tiefer und 4,80 m breiter Raum mit einer polychrom bemalten Wandverkleidung im ersten pompejanischen Stil und einem Ofen in der Südostecke freigelegt¹ (vgl. Skizze Reinigung). Der Raum wird durch eine niedrige Zungenmauer in ein westliches und ein östliches Kompartiment unterteilt (vgl. Skizze Reinigung). Diese Mauer dürfte im Zusammenhang mit dem Ofen am ehesten als eine Art Theke gedient haben. Im Norden des östlichen Raumkompartimentes führt ein Treppenaufgang zu einem höher gelegenen Durchgang in der Nordmauer des Raumes (vgl. Skizze Reinigung). Über diesen gelangte man in den östlichen von zwei korridorartigen Räumen (vgl. Skizze Reinigung).

Aufgrund der bisherigen Grabungsergebnisse ist davon auszugehen, dass es sich beim Ofen, dem Schanktisch, der Treppe sowie den beiden im Norden nachgewiesenen korridorartigen Räumen um sekundäre Baumassnahmen handelt. Nicht endgültig liess sich dies im Falle der Wandmalerei beurteilen. So wurde S2015 als Ergebnis einer in der Nordwestecke des Raumes durchgeführten stratigraphischen Untersuchung zwar festgehalten, dass der dort vorhandene rosafarbene Steinchenestrich das ursprüngliche Gelniveau darstellen dürfte und dieses (unmittelbar) vor der Anbringung der Stuckwand eingebracht worden war². In der Folge wurde dies aber in Frage gestellt: „Contrary to my earlier opinion, it cannot definitively be decided whether the wall painting belongs to the original interior *décor* of the room or whether it was added at a later date in conjunction with the room’s conversion into a cookshop. The pavement, on which the layer of plaster on the interior wall rests, apparently adjoins the bar/counter, belonging to the second building phase of the room.“³

Ziel der diesjährigen Arbeiten innerhalb des antiken Raumes ist es, diese Frage zu klären und wenn möglich weitere Informationen zur relativen und absoluten Datierung der Bauphasen des antiken Raumes zu gewinnen.

¹ vgl. dazu und zum Folgenden ausführlich AntK 56, 2013, 78 f. Abb. 2 Taf. 14, 1. 2; AntK 57, 2014, 105–108 Abb. 5 Taf. 14, 8–10; AntK 58, 2015, 118–121 Abb. 2 Taf. 21, 1. 2. 4. 7; AntK 59, 2016, 72–75 Abb. 3 Taf. 9, 8. 9; 10, 1–3.

² vgl. AntK 59, 2016, 72.


³ M. Mohr, *The gymnasium of Iaitas/Ietas discovered? New excavations in the eastern quarter on Monte Iato*, in: C. Prescott – A. Karivieri – P. Campbell – K. Göransson – S. Tusa (Hrsg.), *Trinacria. ‘An Island Outside Time’*. International Archaeology in Sicily (Oxford 2021) 138 Anm. 15.

Abhub 1 807,36 – 807,04

Im westlichen Raumkompartiment des antiken Raums mit dem Ofen wird 0,80 m südlich der N-Mauer des Raumes und entlang der Zungenmauer eine Sondage ausgesteckt (vgl. Skizze). Diese misst 3,20 m NS auf 1,00 m EW.

Anschliessend wird ganz im Süden der Sondage eine dem Zerstörungsschutt des antiken Raumes zugehörige Kalksteinplatte (vgl. Skizze) herausgenommen bis UK 807,04 (vgl. Skizze Abhub 101) sowie die unmittelbar westlich des Kalksteines anstehende Grabungsoberfläche (vgl. Skizze) gereinigt. Dabei findet sich in der SW-Ecke der Sondage mit OK 807,14 ein kleiner Rest des rosafarbenen Steinchenstrichs (vgl. Skizze Abhub 101). Dieser dürfte sich nicht *in situ* befinden, sondern Teil des Zerstörungsschuttes des antiken Raumes sein.

Schichtinterpretation/Datierung: dem frühkaiserzeitlichen Zerstörungsschutt des antiken Raumes zugehörige Kalksteinplatte. Es dürfte sich dabei um eine der Abdeckplatten der Theke des antiken Raumes handeln.



1 :	807,42
2 :	807,37
3 :	807,14
4 :	807,36
5 :	807,34
6 :	807,28
7 :	807,23
8 :	807,17
9 :	807,11
10 :	807,09
11 :	807,02
12 :	807,19
13 :	807,11

1. rosafarbener Steinchenestrich (Abhub 101)
2. rosafarbener Steinchenestrich (Abhub 101)
3. Rest der Zerstörungsschüttes des antiken Raumes (Abhub 1)
4. Kalksteinplatte. Teil der Zerstörungsschüttes des antiken Raumes (Abhub 1)
5. rosafarbener Steinchenestrich (Abhub 101)
6. kompakte Kiesige dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und grünem und gelbem Sandsteinkies (Unterfüllung des Steinchenestrichs; Abhub 102)
7. " " "
8. " " "
9. hellbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
10. Bereich einer Raubgrabung S 2014
11. " " "
12. Steinsetzung im mittleren Bereich der Sondage
13. " " "

MATERIAL ①

SPEGEL

- 1 fr. di tegola antica; impasto rosa

VARIA

- 4 fr. di ossa

KERAMIK

SF:

- 1 RS di cassetta con orlo arrotondato, assottigliato e labbro molto estroflesso; vernice nera, metallica, argentata su entrambe le superfici

Pompejanisch rot (?):

- 1 WS di forma aperta con rivestimento rosso scuro-marrone sulla superficie interna

Gebrauchskeramik:

- 3 WS di forme diverse

Abhub 101 807,42 – 807,28


Ganz im Norden der Sondage wurde der dort noch teilweise erhaltene rosafarbene Steinchenestrich (vgl. Skizze Abhub 1) vollständig herausgenommen bis UK 807,28. Darunter findet sich im Westen und ganz Nordosten mit OK 807,38 die bereits S2015 beobachtete Schicht aus Sandsteinbrocken und Sandsteinmehl (vgl. Skizze), bei welcher es sich um den anstehenden oder den abgearbeiteten Felsen handelt. Es zeigt sich, dass die Zungenmauer im Nordosten der Sondage direkt auf den Felsen gesetzt worden ist und der rosafarbene Steinchenestrich entlang der W-Flucht der Zungenmauer nicht erhalten ist (vgl. Skizze).

Im Südosten, wo der Felsen tiefer ansteht, findet sich mit OK 807,34 eine kompakte kiesige dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und grünem und gelbem Sandsteinkies (vgl. Skizze). Es handelt sich dabei um die bereits S2015 beobachtete Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestrichs, welche unter die Zungenmauer zieht. Dieselbe Schicht steht auch weiter südlich bis zu der im mittleren Bereich der Sondage liegenden Steinsetzung an (vgl. Skizze).

Bei der Reinigung des rosafarbenen Steinchenestrichs nördlich der Sondage zeigt sich, dass dieser zwischen der N-Mauer des antiken Raumes und der N-Grenze der Sondage entlang der W-Flucht der Zungenmauer ebenfalls nicht erhalten ist (vgl. Skizze). Dort steht mit OK 807,37 die kompakte kiesige dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und grünem und gelbem Sandsteinkies an (vgl. Skizze), bei welcher es sich um die Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestrichs handelt. Diese zieht auch dort unter die Zungenmauer.

Insgesamt lässt der beschriebene Befund darauf schliessen, dass der rosafarbene Steinchenestrich beim Bau der Zungenmauer entlang des Mauerzuges zerstört worden ist und dieser damit zur ersten Bauphase des antiken Raumes gehört.

Schichtinterpretation/Datierung: rosafarbener Steinchenestrich des antiken Raumes. Dieser dürfte zur ersten Bauphase des antiken Raumes gehören.



1: 807, 14	19: 807, 37
2: 807, 04	20: 807, 38
3: 807, 13	21: 807, 37
4: 807, 10	22: 807, 42
5: 807, 12	
6: 807, 09	
7: 807, 17	
8: 807, 19	
9: 807, 11	
10: 807, 25	
11: 807, 28	
12: 807, 34	
13: 807, 25	
14: 807, 33	
15: 807, 38	
16: 807, 20	
17: 807, 31	
18: 807, 42	

1. Rest des rosafarbenen Steinchenestrichs
2. Uk der mit Abhub 1 abgetragenen Kalksteinplatte
3. hellbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
4. " " "
5. " " "
6. " " "
7. dunkelbraunen Erdschicht mit Kalksteinsplittern und wenig Holakohleeinschlüssen (Abhub 201)
8. Steinsetzung im mittleren Bereich der Sondage
9. " " "
10. Kompakte kieselige dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und grünem und gelbem Sandsteinkies (Unterfüllung des Steinchenestrichs; Abhub 102)
11. " " "
12. " " "
13. Schicht aus Sandsteinbrocken und Sandsteinmehl; anstehender oder abgearbeiteter Felsen
14. " " "
15. " " "
16. Fels NW
17. " "
18. rosafarbenen Steinchenestrich
19. " " "
20. rosafarbenen Steinchenestrich (NW-ecke)
21. Kompakte kieselige dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und grünem und gelbem Sandsteinkies (Unterfüllung des Steinchenestrichs)
22. flache Kalksteine (für den Bau der Zungenmauer über dem Felsen eingebrachte Ausgleichsschicht)

KERAMIK

Dünnwandkeramik :


- 2 WS di forma chiusa, bruciata (?), non combacianti; impasto beige con microscopio inclusi lucenti

Abhub 102 807,34 – 807,18

Im Norden der Sondage wird nördlich der Steinsetzung im mittleren Bereich der Sondage die Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestricts (kompakte kiesige dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und grünem und gelbem Sandsteinkies) (vgl. Skizze Abhub 101) vollständig herausgenommen bis UK 807,18. Dabei wird unmittelbar westlich der Zungenmauer mit OK 807,30 im Norden und OK 807,20 im Süden eine lockere dunkelbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen präpariert, welche unter die unter der Zungenmauer noch anstehende Unterfüllung des Steinchenestricts zieht (vgl. Skizze). Im übrigen Bereich findet sich mit OK 807,35 der gewachsene oder abgearbeitete Felsen (vgl. Skizze).

Schichtzusammensetzung: kompakte kiesige dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und grünem und gelbem Sandsteinkies.

Schichtinterpretation/Datierung: Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestricts des antiken Raumes.



1. rosafarbenen Steinchenestrich (NW-ecke)

2. rosafarbenen Steinchenestrich

3. " " "

4. Unterfüllung des Steinchenestrichs

5. flache Kalksteine (für den Bau der Zungenmauer)

6. Fels NW

7. " "

8. anstehender oder abgearbeiteter Felsen (OK)

9. " " "

10. " " "

11. " " "

12. " " " (OK)

13. lockere dunkelbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen (OK) Abhub 103

14. " " " (OK) Abhub 103

15. dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und wenig Holzkohleeinschlüssen

16. Steinsetzung in mittleren Bereich der Sandlage

17. " " "

1: 807,38	10: 807,33
2: 807,37	11: 807,25
3: 807,42	12: 807,18
4: 807,37	13: 807,30
5: 807,42	14: 807,20
6: 807,20	15: 807,19
7: 807,31	16: 807,19
8: 807,38	17: 807,11
9: 807,35	

VARIA

- 2 fze. combacianti di osso bruciato

KERAMIK

SF:

- 1 WS di forma aperta

Gebrauchskeramik:

- 7 fze. di una ciotola con orlo arrotondato e labbro rientrante e piede ad anello; 5 fze. combacianti

Abhub 103 807,30 – 807,14

Die mit Abhub 102 unmittelbar westlich der Zungenmauer präparierte lockere dunkelbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen (vgl. Skizze Abhub 102) wird vollständig herausgenommen bis UK 807,14. Dabei zeigt sich, dass der Fels in diesem Bereich grubenförmig abgearbeitet ist (vgl. Skizze Abhub 201) und die lockere dunkelbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen aufgrund des darin gefundenen Materials in archaische Zeit zu datieren sein dürfte (vgl. Material). Im Südosten findet sich mit OK 807,29 eine direkt über dem Felsen liegende, aus kleinen und mittelgrossen Kalksteinen sowie der lockeren dunkelbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen bestehende Steinpackung (vgl. Skizze Abhub 201). Auch diese zieht unter die unter der Zungenmauer erhaltene Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenstrichs und dürfte – wie die lockere dunkelbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen – in archaische Zeit zu datieren sein.

Schichtzusammensetzung: lockere dunkelbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen.

Schichtinterpretation/Datierung: archaische Verfüllung des in diesem Bereich grubenförmig abgearbeiteten Felsens.


VADRA

- 2 for. di ossa, di cui uno bruciato

KERAMIK

SF:

- 1 RS di coppa di tipo c (fine VI - inizio V sec. a.c.) con foro di restauro antico; attica; vernice nera lucida e coprente, di ottima qualità; impasto beige-rosato



Inv. K: 33189

Einheimisch Unverzert:

- 2 WS di forme chiuse

Gebrauchskeramik:


- 3 WS di forme diverse

Abhub 201 807,19 – 807,10

Im mittleren Bereich der Sondage wird zwischen der Steinsetzung im Westen und der Zungenmauer im Osten eine dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und wenig Holzkohleeinschlüssen (vgl. Skizze Abhub 102) vollständig herausgenommen bis UK 807,10. Dabei findet sich innerhalb der Steinsetzung mit OK 807,16 ein kleiner Rest eines grünen Steinchenstrichs (?) (vgl. Skizze). Im übrigen Bereich wird mit OK 807,12 eine kompakte hellbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und kleineren Kalksteinen präpariert (vgl. Skizze). Die Steinsetzung im Westen des mittleren Bereichs der Sondage sitzt in dieser Schicht und die Zungenmauer wurde direkt auf diesem Stratum errichtet. Es dürfte sich dabei um dieselbe (?) archaische Erdschicht handeln, welche mit Abhub 301 im südlichen Bereich der Sondage präpariert wird (vgl. Abhub 301).

Schichtzusammensetzung: dunkelbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und wenig Holzkohleeinschlüssen.

Schichtinterpretation/Datierung: hellenistisch-römische Schicht.



1. rosafarbenen Steinchenestrich (NW-ecke)
2. rosafarbenen Steinchenestrich
3. " " "
4. Unterfüllung des Steinchenestrichs
5. flache Kalksteine (für den Bau der Zungenmauer)
6. Fels NW
7. " "
8. anstehender oder abgearbeiteter Felsen (ok)
9. " " "
10. " " "
11. " " "
12. " " "
13. " " "
14. " " " (UK)

1: 807,38	11: 807,25
2: 807,37	12: 807,18
3: 807,42	13: 807,19
4: 807,37	14: 807,14
5: 807,42	15: 807,29
6: 807,20	16: 807,25
7: 807,31	17: 807,17
8: 807,38	18: 807,16
9: 807,35	19: 807,19
10: 807,33	20: 807,11
	21: 807,12

15. aus kleinen und mittelgr. Kalksteinen sowie der lockeren dunkelbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen bestehende Steinpackung
16. " " "
17. " " "
18. kleiner Rest eines grünen Steinchenestrichs (?)
19. Steinsetzung in mittleren Bereich der Sondage
20. Kompakte hellbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und kleineren Kalksteinen
21. " " "

VARFA

- 7 fer. di osse, di cui 1 bruciato

KERAMIK

SF:

- 1 WS di forma aperta

Einheimisch verziert:

- 2 WS di forme chiuse; rivestimento cosciale

Einheimisch unverziert:

- 3 RS combacianti di barino (?)
- 1 RS di ciotole
- 1 BS piatto di forma chiusa
- 1 WS con attacco di presa
- 2 WS di forme diverse

Gebrauchskeramik:

- 1 BS ad anello
- 1 WS di forma chiusa

Abhub 301 807,13 – 807,09

Im südlichen Bereich der Sondage wird südlich der im mittleren Bereich der Sondage liegenden Steinsetzung eine kompakte hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (vgl. Skizze Abhub 101/201) abgesenkt bis 807,09. Dabei zeigt sich, dass die Schicht in archaische Zeit zu datieren ist (vgl. Material) und die Zungenmauer in diesem Bereich der Sondage direkt auf dem archaischen Stratum errichtet wurde.

Schichtzusammensetzung: kompakte hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen.

Schichtinterpretation/Datierung: archaische Schicht.

VARIA

- 1 conchiglia
- frz. di carbone
- 41 frz. di ossea
- 1 zanna
- 2 denti



KERAMIK

Einheimisch verfertigt:

- 1 RS di scodella con orlo a fessura e labbro rientrante; resti di bande rossastre oblique sull'orlo esterno e resti del rivestimento rosso sulla superficie interna
- 1 RS di forma aperta con resti di rivestimento rosso
- 1 WS di ciotola con vasca carenata; rivestimento arancio-rosso su entrambe le superfici
- 12 WS di forme diverse con resti di rivestimento arancio-rosso


Einheimisch importiert:

- 1 RS con parete e fondo di tazza attingitorio con linee orizzontali e oblique incise; segni di combustione; impasto berge



Inv.: K 33190

- 1 RS ingrossato di scodella con vasca leggermente carenata; rivestimento rosso su entrambe le superfici e decorazione a linee orizzontali incise sulla superficie esterna; impasto grigio



- 1 RS ingrossato di scodella; rivestimento rosso su entrambe le superfici e decorazione a linee orizzontali incise
- 1 RS arrotondato di scodella con parte della presa; rivestimento rosso su entrambe le superfici e decorazione a rotella semplice obliqua impressa
- 3 WS di forme diverse con decorazione a linee incise
- 1 WS con decorazione a cerchietti impressi
- 3 WS combacianti di forma chiusa con decorazione a bande metopati impressi
- 1 WS di forma chiusa con decorazione a rotella semplice obliqua impressa e resto di banda rossa orizzontale
- 1 WS di forma chiusa con decorazione a linee oblique incise e rivestimento rosso sulla superficie esterna

Einheimisch Universzeit:

- 3 RS arrotondati di forme diverse
- 1 BS piatto
- 19 WS di forme diverse

Gebrauchskeramik:

- 1 BS piatto di forma chiusa; ingobbio biancastro
- 1 WS


Abhub 401 807,48 – 807,32

Im Bereich zwischen der Zungenmauer im Westen und der Treppe im Osten steht ein S2014 stehengelassener Rest des Benutzungsniveaus des antiken Raumes an (vgl. Skizze). Es handelt sich dabei um eine hellbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und wenigen Kohleeinschlüssen. Diese wird vollständig herausgenommen bis UK 807,32. Dabei findet sich im Nordbereich mit OK 807,46 der anstehende oder abgearbeitete Felsen und zwischen den einzelnen Felsrippen wird mit OK 807,39 eine Schicht aus Kalksteinkies und -splittern präpariert (vgl. Schlusskizzen). Es zeigt sich, dass die Zungenmauer in diesem Bereich direkt auf den Felsen bzw. die Schicht aus Kalksteinkies und -splittern gesetzt wurde. Im Osten ziehen der Felsen und die Schicht aus Kalksteinkies und -splittern unter die unter der Treppe anstehende Schicht.

Im Südbereich findet sich mit OK 807,41 ein grüner Steinchenestrich (vgl. Schlusskizzen). Dieser stösst im Westen an die Zungenmauer an und zieht im Osten ebenfalls unter die unter der Treppe anstehende Schicht. In einem kleinen Bereich im Nordosten des Südbereiches, wo der grüne Steinchenestrich nicht erhalten ist, wird zwischen dem grünen Steinchenestrich im Süden und dem Felsen im Norden mit OK 807,34 eine dunkelbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und feinen Kalksteinsplittern präpariert (vgl. Schlusskizzen). Diese zieht im Westen unter die Zungenmauer und im Süden unter den grünen Steinchenestrich.

Schichtzusammensetzung: hellbraune Erdschicht mit Kalksteinsplittern und wenigen Kohleeinschlüssen.

Schichtinterpretation/Datierung: frühkaiserzeitliches Benutzungsniveau des antiken Raumes.




- | |
|-----------|
| 1: 807,48 |
| 2: 807,46 |
| 3: 807,42 |
| 4: 807,41 |
| 5: 807,42 |


hellbraune Erdschicht mit
Kalksteinsplittern und wenigen
Kohleeinschlüssen (Rest des
Benutzungs-niveau des antiken
Raumes)

STEGL

- 1 fr. di tegola ellentisco-romana con margine ingrossato, su cui è impresso - ΤΙΚΟΥ (ΑΤΤΙΚΟΥ) = Gruppo IX; impasto grullo-rosato con inclusi rossi e arancio

Inv. z: 3715VARIA

- 3 fr. di ossa
- 1 astragalo con segni di taglio

Inv. V: 3727KERAMIK

SF:

- 1 WS di forma aperta; vernice bruna sulla superficie interna

Gebrauchskeramik:

- 7 fr. di orlo e parete combacianti di esotoma con orlo arrotondato
- 1 WS di anfora; ingobbio bianco sulla superficie esterna
- 7 WS di forme diverse

Schlussreinigung

Die innerhalb des antiken Raumes anstehende Grabungsoberfläche wird vollständig gereinigt. Dabei findet sich im Bereich zwischen der Treppe, der N- und der E-Mauer des antiken Raumes mit OK 807,47 der grüne Steinchenestrich, welcher im Westen unter die unter der Treppe anstehende Schicht zieht (vgl. Schlusskizzen). Der weisse Wandverputz an der N- und der E-Mauer des antiken Raumes sitzt direkt auf dem grünen Steinchenestrich. Weitere Reste des grünen Steinchenestrichs werden bei der Reinigung sowohl im südlichen Bereich des westlichen als auch nördlich des Ofens im östlichen Raumkompartiment präpariert (vgl. Schlusskizzen).

BRONZE

- 1 fr. di un oggetto in bronzo

VARIA

- 1 fr. di costola
- 1 dente

KERAMIK

Gebrauchskeramik:

- 4 ws di forme diverse

Zusammenfassung

Das Hauptziel der im Berichtsjahr im Bereich des antiken Raumes mit der polychrom bemalten Wandverkleidung im ersten pompejanischen Stil und dem Ofen durchgeführten Untersuchungen war es abzuklären, ob der im nördlichen Bereich des westlichen Raumkompartimentes zum Teil erhaltene rosafarbene Steinchenestrich der ersten oder der zweiten Bauphase des Raumes zugehörig ist. Dazu wurde 0,80 m südlich der N-Mauer des Raumes und entlang der Zungenmauer eine Sondage ausgesteckt (3,20 m NS auf 1,00 m EW) (vgl. Skizze Abhub 1).

Im Laufe der Untersuchungen zeigte sich, dass der rosafarbene Steinchenestrich entlang der W-Flucht der Zungenmauer nicht erhalten ist⁴ (vgl. Schlusskizzen) und die Zungenmauer im Nordwesten direkt auf der über dem anstehenden oder abgearbeiteten Felsen eingebrachten Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestrichs (vgl. Abhub 101; Schlusskizzen) und im Nordosten direkt auf dem anstehenden oder abgearbeiteten Felsen bzw. einer Schicht aus Kalksteinkies und -splittern (vgl. Abhub 401; Schlusskizzen) errichtet worden ist. Damit ist davon auszugehen, dass der rosafarbene Steinchenestrich beim Bau der Zungenmauer, als der antike Raum in einer zweiten Bauphase in eine Garküche umgewandelt wurde⁵, im Bereich des Mauerzuges zerstört worden ist. Der rosafarbene Steinchenestrich dürfte damit das ursprüngliche Gelniveau des antiken Raumes darstellen und (unmittelbar) vor der Anbringung der Stuckwand eingebracht worden sein⁶. Ebenso dürfte damit die Wandverkleidung am ehesten der primären Raumausstattung zuzurechnen sein⁷. Wie bereits S2014 festgestellt werden konnte, endet der im Süden weniger gut erhaltene rosafarbene Steinchenestrich auf der gleichen Höhe, auf welcher auch die Wanddekoration mit einer zum Teil noch *in situ* erhaltenen Kante abschliesst⁸. Dies deutet darauf hin, dass der rosafarbene Mörtelboden sich nicht weiter nach Süden fortsetzte, sondern nur im Bereich der Wandmalerei in den Raum eingebracht worden war. Ein ganz im Südwesten der Sondage freigelegter Rest des rosafarbenen Steinchenestrichs (vgl. Abhub 1; Schlusskizzen) dürfte sich nicht *in situ* befinden, sondern Teil des Zerstörungsschuttes des antiken Raumes sein.

⁴ Anders noch AntK 58, 2015, 120: „Es handelt sich dabei um einen Steinchenestrich, der im Osten an die Zungenmauer **anstösst** [...]“.

⁵ vgl. dazu zuletzt AntK 62, 2019, 131; M. Mohr, *The gymnasium of Iaitas/Ietas discovered? New excavations in the eastern quarter on Monte Iato*, in: C. Prescott – A. Karivieri – P. Campbell – K. Göransson – S. Tusa (Hrsg.), *Trinacria. ‘An Island Outside Time’*. International Archaeology in Sicily (Oxford 2021) 135.

⁶ So bereits AntK 59, 2016, 72.

⁷ So auch bereits AntK 59, 2016, 72.

⁸ vgl. AntK 58, 2015, 120.

Im Südosten, wo der Felsen tiefer ansteht, hat sich nur die Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestrichs erhalten. Diese wurde dort direkt auf einer archaischen Erdschicht bzw. einer archaischen Steinpackung eingebracht, welche beide unter die unter der Zungenmauer noch erhaltene Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestrichs ziehen (vgl. Abhub 101 und 103; Schlusskizzen).

Wie die südlich der mutmasslichen Südgrenze des rosafarbenen Steinchenestrichs im mittleren und südlichen Bereich der Sondage durchgeführten Untersuchungen zeigten, wurde die Zungenmauer dort direkt auf einer archaischen Schicht errichtet, in welcher auch die Steinsetzung im mittleren Bereich der Sondage sitzen dürfte (vgl. Abhub 201 und 301).

Anders als S2014 angenommen, bestand das antike Bodenniveau südlich des rosafarbenen Steinchenestrichs und im östlichen Raumkompartiment nicht aus einer kompakten, zum Teil mit Sandsteinmehl durchsetzten Erdschicht mit zahlreichen Kalksteinsplittern⁹, sondern aus einem grünen Steinchenestrich, der im Berichtsjahr an verschiedenen Stellen sowohl im südlichen Bereich des westlichen als auch im östlichen Raumkompartiment beobachtet werden konnte (vgl. Abhub 401 und Schlussreinigung; Schlusskizzen). Der im mittleren Bereich der Sondage in der wohl archaischen Steinsetzung beobachtete Rest des grünen Steinchenestrichs kann diesem nur vermutlich zu geschrieben werden (vgl. Abhub 201; Schlusskizzen).

Im östlichen Raumkompartiment stösst der grüne Steinchenestrich an die Zungenmauer an (vgl. Abhub 401; Schlusskizzen). Damit dürfte dieser der zweiten Bauphase, als der antike Raum in eine Garküche umgewandelt wurde, zuzuschreiben sein. Zudem zeigte sich, dass der weisse Wandverputz an der N- und an der E-Mauer des antiken Raumes direkt auf dem grünen Steinchenestrich sitzt (vgl. Schlussreinigung; Schlusskizzen) und dass der grüne Steinchenestrich unter die unter der Treppe anstehende Schicht zieht (vgl. Abhub 401 und Schlussreinigung). Damit ist die Errichtung der Treppe zweifellos einer dritten Bauphase zugehörig. Es ist davon auszugehen, dass wohl auch die beiden nördlich an den antiken Raum mit dem Ofen angebauten Räume¹⁰ der dritten Bauphase zuzuschreiben sind.

⁹ vgl. AntK 58, 2015, 120.

¹⁰ vgl. AntK 59, 2016, 72–74.

1. Bauphase:


- antiker Raum
- rosafarbener Steinchenestrich
- Wandverkleidung im ersten pompejanischen Stil (sehr wahrscheinlich)

2. Bauphase (Umwandlung in ein *thermopolium*):

- Zungenmauer (Theke)
- Ofen
- grüner Steinchenestrich

3. Bauphase:

- Treppe
- die beiden nördlich an den antiken Raum mit dem Ofen angebauten Räume



1. 807,38: rosafarbener Steinchenestrich
2. 807,37: rosafarbener Steinchenestrich
3. 807,42: rosafarbener Steinchenestrich
4. 807,33: rosafarbener Steinchenestrich
5. 807,37: Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestrichs
6. 807,42 flache Kalksteine (für den Bau der Zungenmauer über dem Felsen eingebrachte Ausgleichsschicht)
7. 807,20: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
8. 807,31: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
9. 807,38: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
10. 807,35: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
11. 807,33: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
12. 807,25: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
13. 807,18: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
14. 807,19: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
15. 807,14: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
16. 807,29: aus kleinen und mittelgrossen Kalksteinen sowie einer lockeren dunkelbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen bestehende archaische Steinpackung
17. 807,25: aus kleinen und mittelgrossen Kalksteinen sowie einer lockeren dunkelbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen bestehende archaische Steinpackung
18. 807,17: aus kleinen und mittelgrossen Kalksteinen sowie einer lockeren dunkelbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen bestehende archaische Steinpackung
19. 807,19: wohl archaische Steinsetzung in mittleren Bereich der Sondage
20. 807,11: kompakte hellbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und kleineren Kalksteinen (Abhub 201)
21. 807,12: kompakte hellbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und kleineren Kalksteinen
22. 807,12: hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
23. 807,09: hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
24. 807,13: hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
25. 807,10: hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
26. 807,14: rosafarbener Steinchenestrich (Teil des antiken Zerstörungsschuttes)
27. 807,04: UK der mit Abhub 1 abgetragenen Kalksteinplatte
28. 807,46: anstehender oder abgearbeiteter Felsen

29. 807,40: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
30. 807,43: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
31. 807,39: zw. den einzelnen Felsrippen anstehende Schicht aus Kalksteinkies und -splittern
32. 807,34: dunkelbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und feinen Kalksteinsplittern
33. 807,41: grüner Steinchenestrich
34. 807,39: grüner Steinchenestrich
35. 807,32: grüner Steinchenestrich
36. 807,33: grüner Steinchenestrich
37. 807,16: grüner Steinchenestrich
38. 807,20: grüner Steinchenestrich
39. 807,18: grüner Steinchenestrich
40. 807,14: grüner Steinchenestrich
41. 807,33: grüner Steinchenestrich
42. 807,24: grüner Steinchenestrich
43. 807,36: grüner Steinchenestrich
44. 807,34: grüner Steinchenestrich
45. 807,31: grüner Steinchenestrich
46. 807,47: grüner Steinchenestrich
47. 807,47: grüner Steinchenestrich
48. 807,48: grüner Steinchenestrich
49. 807,44: dunkelbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und feinen Kalksteinsplittern
50. 807,54: Kalkstein der unter der Treppe anstehenden Schicht
51. 807,57: Kalkstein der unter der Treppe anstehenden Schicht
52. 807,56: Kalkstein der unter der Treppe anstehenden Schicht
53. 807,57: Kalkstein der unter der Treppe anstehenden Schicht
54. 807,49: flacher Kalkstein unter der E-Mauer des antiken Raumes



-  rosa farber steinchenstrich
-  grüner steinchenstrich
-  fels

1. 807,38: rosafarbener Steinchenestrich
2. 807,37: rosafarbener Steinchenestrich
3. 807,42: rosafarbener Steinchenestrich
4. 807,33: rosafarbener Steinchenestrich
5. 807,37: Unterfüllung des rosafarbenen Steinchenestrichs
6. 807,42 flache Kalksteine (für den Bau der Zungenmauer über dem Felsen eingebrachte Ausgleichsschicht)
7. 807,20: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
8. 807,31: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
9. 807,38: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
10. 807,35: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
11. 807,33: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
12. 807,25: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
13. 807,18: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
14. 807,19: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
15. 807,14: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
16. 807,29: aus kleinen und mittelgrossen Kalksteinen sowie einer lockeren dunkelbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen bestehende archaische Steinpackung
17. 807,25: aus kleinen und mittelgrossen Kalksteinen sowie einer lockeren dunkelbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen bestehende archaische Steinpackung
18. 807,17: aus kleinen und mittelgrossen Kalksteinen sowie einer lockeren dunkelbraunen Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen bestehende archaische Steinpackung
19. 807,19: wohl archaische Steinsetzung in mittleren Bereich der Sondage
20. 807,11: kompakte hellbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und kleineren Kalksteinen (Abhub 201)
21. 807,12: kompakte hellbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und kleineren Kalksteinen
22. 807,12: hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
23. 807,09: hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
24. 807,13: hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
25. 807,10: hellbraune Erdschicht mit zahlreichen Kohleeinschlüssen, feinen Kalksteinsplittern und wenigen bis 6 cm grossen Kalksteinen (Abhub 301)
26. 807,14: rosafarbener Steinchenestrich (Teil des antiken Zerstörungsschuttes)
27. 807,04: UK der mit Abhub 1 abgetragenen Kalksteinplatte
28. 807,46: anstehender oder abgearbeiteter Felsen

29. 807,40: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
30. 807,43: anstehender oder abgearbeiteter Felsen
31. 807,39: zw. den einzelnen Felsrippen anstehende Schicht aus Kalksteinkies und -splittern
32. 807,34: dunkelbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und feinen Kalksteinsplittern
33. 807,41: grüner Steinchenestrich
34. 807,39: grüner Steinchenestrich
35. 807,32: grüner Steinchenestrich
36. 807,33: grüner Steinchenestrich
37. 807,16: grüner Steinchenestrich
38. 807,20: grüner Steinchenestrich
39. 807,18: grüner Steinchenestrich
40. 807,14: grüner Steinchenestrich
41. 807,33: grüner Steinchenestrich
42. 807,24: grüner Steinchenestrich
43. 807,36: grüner Steinchenestrich
44. 807,34: grüner Steinchenestrich
45. 807,31: grüner Steinchenestrich
46. 807,47: grüner Steinchenestrich
47. 807,47: grüner Steinchenestrich
48. 807,48: grüner Steinchenestrich
49. 807,44: dunkelbraune Erdschicht mit Kohleeinschlüssen und feinen Kalksteinsplittern
50. 807,54: Kalkstein der unter der Treppe anstehenden Schicht
51. 807,57: Kalkstein der unter der Treppe anstehenden Schicht
52. 807,56: Kalkstein der unter der Treppe anstehenden Schicht
53. 807,57: Kalkstein der unter der Treppe anstehenden Schicht
54. 807,49: flacher Kalkstein unter der E-Mauer des antiken Raumes
55. 808,37: N-Mauer des antiken Raumes
56. 808,29: N-Mauer des antiken Raumes
57. 808,17: N-Mauer des antiken Raumes
58. 808,18: N-Mauer des antiken Raumes
59. 808,13: N-Mauer des antiken Raumes
60. 808,11: N-Mauer des antiken Raumes
61. 808,18: N-Mauer des antiken Raumes
62. 807,54: Wandverputz an der N-Mauer des antiken Raumes
63. 807,53: Wandverputz E-Mauer des antiken Raumes
64. 807,11: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes
65. 807,06: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes

66. 807,11: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes
67. 807,08: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes
68. 807,09: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes
69. 807,15: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes
70. 807,11: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes
71. 807,08: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes
72. 807,10: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes
73. 806,98: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes
74. 807,09: Unterbau der Schwelle des antiken Raumes



EQ Planquadrat I 33

Grasnarbe / Ergebnisse

Südlich von Schnitt 1752 wird auf einer ca. 4 x 4 m grossen Fläche die Grasnarbe entfernt (vgl. Übersichtsskizze). Dabei findet sich im Südosten des Grabungsbereiches mit OK 802,07 eine MA-EW-Mauer, welche im Osten mit einer MA-NS-Mauer (OK 801,75) eine Ecke bildet (vgl. Skizzen).


Keine Hinweise ergeben sich im Hinblick auf die in diesem Bereich aufgrund der Topographie des Geländes möglicherweise von Osten nach Westen verlaufende Strassenachse der antiken Siedlung.

ÜBERSICHTSKIRZE



GRABUNGSFLÄCHE CA. 4x4m

NICHT IM MAßSTAB



- 1: 802,07
- 2: 801,90
- 3: 801,97
- 4: 801,72
- 5: 801,75
- 6: 801,73
- 7: 801,75

VARIA

- 1 fr. di articolazione (femore?)

KERAMIK

MA- Glasur:

- 1 RS di crotola con orlo ingrossato (Ister 2?); impasto rosa scuro, poroso; smalto verde chiaro su entrambe le superfici
- 1 BS ad anello e WS di crotola; impasto rosa scuro, duro; smalto verde su entrambe le superfici
- 1 WS di forma aperta; decorazione smaltata a bande bianche e verdi delimitate da linee nere sulla superficie interna; smalto bianco sulla superficie esterna
- 2 WS combacianti di forma aperta; smalto verde-graio su entrambe le superfici
- 1 WS di forma aperta; smalto verde-marrone

MA- Hartmaierer:

- 1 WS di forma chiusa (anfora) con resti di decorazione dipinta nera sulla superficie esterna

MA-keramik:

- 1 RS di brocca con decorazione plastica a cordone sul collo; rivestimento bianco sulla superficie esterna
- 1 RS a tesa di scodella
- 1 fr. di ansa a bastoncino di anfora; rivestimento bianco
- 1 fr. di ansa a bastoncino schiacciato di brocca; rivestimento bianco
- 1 fr. di ansa a nastro bicastolata
- 1 fr. di ansa a bastoncino con protuberanza per appoggiare il dito di un vaso/colmo con filtro
- 2 BS combacianti di forma chiusa; impasto poroso; resti di rivestimento bianco sulla superficie esterna
- 45 WS (di cui 31 combacianti) di anfora; rivestimento bianco sulla superficie esterna

Dünnwandkeramik:

- 1 RS di cotolna con orlo arrotondato rientrante; impasto a sandwich arancione e grigiastro nel nucleo

Terra Sigillata:

- 1 BS ad anello di forma aperta; impasto rosa; vernice rosso-bruna lucente e coprente

SF:

- 1 RS di skyphos con ansa a bastoncino orizzontale; impasto arancione, duro; vernice nero-bruna, opaca
- 1 RS di skyphos con orlo arrotondato e leggermente estroflesso; impasto rossiccio, duro; vernice nero-bruna, opaca
- 1 BS ad anello di forma aperta; impasto morbido rosa-berga; resti di vernice nera sul fondo interno della vasca
- 5 WS di forme aperte diverse

Gebrauchskeramik:

- 22 WS insignificanti di forme diverse → Bothros